

ALLEGATO D2 COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di rifacimento della rete idrica di distribuzione della borgata Ex-Inps

COMMITTENTE: Agenzia LAORE Sardegna

Cagliari, 18/09/2013

IL TECNICO
Ing. Simona Granata

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 D.0014.0001. 0008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile Operai 3 per 2 mesi	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	0,42	2,52
2 D.0014.0001. 0011	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile Operai 3 per 2 mesi	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	0,98	5,88
3 D.0014.0001. 0014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile Operai 3 per 2 mesi	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1,83	10,98
4 D.0014.0001. 0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia ... rmeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile Operai 3 per 2 mesi	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	3,76	22,56
	A R I P O R T A R E							41,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41,94
5 D.0014.0001. 0020	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Stivali in PVC con suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: b) stivale al ginocchio, in gomma Operai 3 per 2 mesi	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	3,76	22,56
6 D.0014.0002. 0003	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, Fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1,81	14,48
7 D.0014.0002. 0000	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione e/o segnalante divieti o obblighi, ... ersali saldati sul retro: 1- cartello in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartelli di forma triangolare, tonda, rettangolare.	5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	7,00	70,00
8 D.0014.0002. 0029	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese	2,00	2,00			4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	15,00	60,00
9 D.0014.0003. 0007	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari							
	A R I P O R T A R E							208,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							208,98
	costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1,33	10,64
10 D.0014.0003. 0009	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... nello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese Delimitazione Pozzetti	2,00	8,00			16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	1,82	29,12
11 D.0014.0003. 0012	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco ... fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura Area cantiere, deposito materiali, ecc		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	0,96	67,20
12 D.0014.0004. 0003	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiera d'acciaio zi ... fredda, un nestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	128,40	256,80
13 D.0014.0005. 0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs							
	A R I P O R T A R E							572,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							572,74
	626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di util ... i reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	8,35	16,70
14 D.0014.0005. 0004	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali e' prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore. 2 mesi *(par.ug.=2/12)	0,17				0,17		
	SOMMANO a corpo					0,17	108,40	18,43
15 D.0014.0005. 0005	Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale. 3 Operai per 2 mesi *(lung.=2/6)	3,00	0,33			0,99		
	SOMMANO cadauno					0,99	37,41	37,04
16 D.0014.0006. 0005	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio 3 Operai *(lung.=2/12)	3,00	0,17			0,51		
	SOMMANO cadauno					0,51	108,99	55,58
17 S.001	Impianto elettrico per cantiere medio (10 kW) con I _{dn} =0,03A quadro ASC completo di interruttori di protezione magnetotermici differenziali, scatole di derivazione, cavi di idonea sezione entro tubo PVC, quadretti di zona con prese CEE in idoneo numero e portata. Costo mensile.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	32,51	65,02
18 S.002	Impianto di terra per cantiere medio (10 kW) con I _{dn} =0,3A (R _t <83ohm), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq,							
	A R I P O R T A R E							765,51

COMMITTENTE: Agenzia LAORE Sardegna [COSTI della SICUREZZA 'Rifac_RI Borgata Ex-Inps.dcf' (C:\Progetti\San Giovanni Suergiu\San