

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli uffici ARGEA – Sede di Ghilarza (OR) – Via Nessi, 20.  
CUP H27H21004670002

**COMMITTENTE:** ARGEA SARDEGNA - Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura

Luogo e data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 IKNO.01	Voce a corpo. Spostamento elementi di arredo ed impianto di qualsiasi tipologia. Rimozione, cernita e riposizionamento degli elementi di arredo ed impianto esistenti, da fissare a regola d'arte secondo indicazioni progettuali e della D.L. Compreso, rinfianco, fissaggio e ripristini con materiale pari all'originario. Compresa fornitura e stesa di cavidotti, cavi conduttori, tubature, pezzi speciali, compresi i collegamenti e quant'altro per dare l'opera completa e realizzata a regola d'arte	a corpo	1,00			
2 IKNO.02	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ED ELEMENTI IN CEMENTO AMIANTO. Costo per la demolizione, rimozione, carico, trasporto e smaltimento di copertura ed elementi in cemento amianto in lastre, tubature, ecc. di qualsiasi forma e posizione, valutata per la superficie effettiva, Comprese le strutture portanti, comprese le opere provvisorie di protezione e di presidio nel rispetto delle normative vigenti, i trasporti interni sia orizzontali che verticali, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata. Compreso altresì: - Piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 L. 277/91 e delle altre norme vigenti; - Impresa iscritta classe 10/a, con personale addetto in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 10 del DPR 08/08/94 e delle altre norme vigenti; - Trasporto e conferimento a discarica con mezzi e personale autorizzati. Compreso qualsiasi altro onere di fornitura e magistero per dare l'esecuzione a regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti	a corpo	1,00			
3 IKNO.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE, SOGLIE E DAVANZALI in basalto nero locale, boccardato e spazzolato, spessore cm 2 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per sopra muro, soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/m <sup>3</sup> d'impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell'intonaco a ridosso delle lastre, e qualsiasi altra opera muraria necessaria per dare il lavoro realizzato a regola d'arte; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l'avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Il materiale dovrà essere preventivamente concordato in situ previo sopralluogo congiunto dei Funzionari della "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna" e della Direzione Lavori;	metri quadri	12,45			
4 IKNO.04	Ripristino delle modanature, fasce marcapiano, cornici, ed elementi decorativi. Compresa rimozione di porzioni incoerenti, di qualsiasi genere forma e materiale. Compresa scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle lesioni stesse con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria additivata con resina acrilica per evitare fuoriuscite anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, per un'altezza massima ed una profondità massima dell'elemento pari a 50 cm. Le eventuali integrazioni delle modanature e degli altri elementi decorativi dovranno essere preliminarmente concordate con la "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna" e con la Direzione Lavori, previa verifica puntuale delle porzioni da eventualmente sostituire e campionatura del materiale da utilizzarsi;	SOMMANO...	metri	62,30		
5 IKNO.05	Risanamento completo delle porzioni ammalorate di solaio laterocementizio, costituito da: - scrostatura e distacco delle parti incoerenti, lesionate e/o degradate del solaio fino allo scoprimento dei ferri e all'ottenimento di un sottofondo solido, resistente e ruvido; - pulizia con spazzole metalliche dei depositi sporchi superficiali con eventuale sabbiatura e/o idropulitura a pressione ove necessario; - trattamento delle armature metalliche scoperte con inibitore di ruggine (tipo Mapei Mapefer o equivalente) - risarcimento delle porzioni demolite, di qualsiasi materiale, con materiale pari all'originario - ripristino del cls strutturale con malta cementizia tissotropica fibrorinforzata, a presa rapida e ritiro compensato (tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara o equivalente), applicata anche a più riprese se necessario, fino allo spessore idoneo per ripristinare il copriferro e la complanarità delle superfici da riparare; - rasatura finale sempre con malta cementizia tissotropica antiritiro (tipo Mapei Planitop Rasa & Ripara o equivalente) per spessore fino a 10 mm; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., esclusi ponteggi da compensarsi a parte.	SOMMANO...	metri quadri	17,00		
6 IKNO.06	COPERTURA CON LASTRE AUTOPORTANTI per luci fino a m 4,00, IN LAMIERA ZINCATA GRECATA, in opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l'incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per l'ancoraggio alla sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre da 10/ 10 di mm di spessore	SOMMANO...	metri quadri	27,50		
7 IKNO.07	Fornitura e posa in opera di scossalina in rame dello spessore di mm 6/10, opportunamente piegata e lavorata, per giunzioni parete/solaio e a sormonto di ringrossi ed elementi soggetti ad infiltrazioni d'acqua, sviluppo minimo mm 500, anche opportunamente sagomato per ottenere un gocciolatoio terminale. In opera, comprese tutte le lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale, collari, pezzi speciali, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo disegni di progetto e indicazioni della					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
8 IKNO.08	D.L.  Fornitura e posa in opera certificata di rivestimento impermeabilizzante anti-pioggia e antiscivolo pedonabile ad alta resistenza all'usura per superfici impermeabilizzate con anti-pioggia della linea tipo Bioscud, resistente a UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding, monocomponente tipo Bioscud Traffic di Kerakoll Spa. La voce comprende 1) Preparazione dei supporti con verifica accurata del rispetto delle indicazioni della scheda tecnica dell'anti-pioggia da rivestire. 2) Preparazione con uniforme consistenza dell'impasto con miscelatore dotato di frusta elicoidale a miscelazione dal basso verso l'alto e a basso numero di giri ( $\approx 400/\text{min.}$ ) (Il prodotto teme il gelo e va stoccato, anche in cantiere, evitando insolazione diretta e riparandolo da fonti di calore). 3) Applicazione con verifica accurata del rispetto delle indicazioni della scheda tecnica dell'anti-pioggia tipo "Bioscud di Kerakoll Spa" da rivestire. 4) Applicazione del prodotto tipo Bioscud Traffic con rullo a pelo corto avendo cura di ricoprire completamente tutte le superfici destinate a calpestio frequente o costante. Applicare in misura pari o superiore a 0,5 kg/m <sup>2</sup> di prodotto (Ad intervalli periodici verifica dell'omogeneità del prodotto nel secchio, se necessario uniformare la consistenza con un miscelatore. L'indurimento del prodotto avviene per evaporazione dell'acqua contenuta nell'emulsione; i tempi di asciugamento sono vincolati dalla temperatura e dall'umidità ambientale nelle ore successive all'applicazione. Il prodotto non perfettamente asciutto rischia di essere dilavato e irrimediabilmente danneggiato da eventi meteorologici o dalla formazione di condensa. La resistenza all'acqua stagnante è subordinata al perfetto asciugamento. A prodotto indurito la presenza di eventuali bolle testimonia un'eccessiva U.R. del sottofondo). 4) Eliminazione delle bolle, ed all'asciugamento del sottofondo, riapplicazione del prodotto (L'appiccicosità delle superfici nei momenti successivi all'applicazione è una caratteristica del prodotto e non ne preclude le prestazioni finali; si esaurisce con il passare del tempo). 5) Eventuale pulizia del prodotto fresco con acqua (per riutilizzare rulli e pennelli immergerli in acqua per evitare l'essiccamento del prodotto), ed eventuale rimozione di residui di prodotto indurito utilizzando solventi nitro. Compresa l'applicazione (fornitura e posa in opera) di adesivo-sigillante bituminoso elasto-plastico, tixotropico, a base solvente, per l'incollaggio e la sigillatura tipo "Bioscud BtFix della Kerakoll Spa" nei punti critici di collegamento tra elementi di copertura (lapidei, metallici, bituminosi) secondo le indicazioni impartite dalla DL. Compresa la fornitura e posa in opera, secondo scheda tecnica ed indicazioni progettuali e della DL, di pezzi speciali, della stessa linea di prodotto utilizzato, necessari alla realizzazione a perfetta regola d'arte dei punti di convogliamento, raccolta, allontanamento e scarico delle acque meteoriche captate sulle superfici trattate. Ogni onere e magistero è da ritenersi compreso per realizzare la lavorazione a regola d'arte.	metri	40,40			
9 IKNO.09	Ripristino di intonaci microlesionati mediante rasatura armata, con l'utilizzo di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente idonea per il rinforzo di rasature su intonaci nuovi o da recuperare (applicata con sovrapposizione minima di cm 10) - tipo RINFORZO V 40 di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate: luce maglie 4 x 4 mm, peso $\approx 145 \text{ g/m}^2$ , carico di rottura trama/ordito $\geq 1800 \text{ N/5 cm}$ ; inglobata in intonaco-rasante idrofugato di colore bianco ad altissima traspirabilità per muri interni ed esterni con malta a base di pura	SOMMANO... metri quadri	80,40			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<p>calce naturale NHL 3.5 e Geolegante®, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, GreenBuilding Rating® 5 - tipo GEOCALCE® MULTIUSO -. Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l'impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno un'altissima traspirabilità dell'intonaco-rasante (coefficiente di resistenza al vapore acqueo <math>\mu</math> 13), una naturale conducibilità termica (pari a 0,54 W/(m K)). L'intonaco-rasante naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998/1 - GP/ CS IV / W1 e EN 1504/3, adesione <math>\geq</math> 1 N/mm<sup>2</sup>, reazione al fuoco classe A1.</p> <p>L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:</p> <p>a) asportazione di parti friabili e/o non perfettamente ancorate che possano pregiudicare l'adesione;</p> <p>b) su sottofondo pulito e umido, applicazione di strati sottili dati a mano, con spatola metallica, di intonaco-rasante avente spessore di circa 1 - 2 mm per mano;</p> <p>c) inserimento, a malta ancora fresca, di rete di armatura in fibra di vetro alcali resistente;</p> <p>d) applicazione di secondo strato, dato a mano con spatola metallica a completo ricoprimento della rete d'armatura interposta, di intonaco-rasante.</p> <p>È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Il prezzo è ad unità di superficie effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	metri quadri	218,44			
10 IKNO.10	<p>Rivestimento con pittura a base di latte di calce pigmentata con terre naturali o ossidi inorganici, tipo "Biocalce Tinteggio" della Kerakoll S.p.A., in ragione di 2 mani, con velatura finale a trasparenza, effettuata mediante il solo esclusivo utilizzo di pennellata, avendo cura di stendere il colore con pennellate incrociate ed irregolari, previo trattamento del supporto con sottofondo a base di grassello di calce selezionato CL 90-S tipo "Biocalce Fondo" della Kerakoll S.p.A., questo compreso, in ragione di 2 mani, da stendersi a pennello almeno 24 ore prima dell'applicazione della pittura, specifico per l'adesione dei cicli decorativi a calce, batteriostatico e fungistatico naturale, avendo cura di eseguire una distribuzione accurata ed uniforme. La definizione del colore e della consistenza del materiale dovranno essere preliminarmente concordate con la "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna" e con la Direzione Lavori.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	metri quadri	510,26			
11 IKNO.11	<p>RESTAURO DEGLI INFISSI IN LEGNO ESISTENTI per qualitativi 30 mq di superficie lignea, da eseguirsi mediante l'esecuzione delle seguenti lavorazioni interamente comprese:</p> <p>1.Lavaggio e sgrassatura per la rimozione di vecchie verniciature su opere in legno, mediante l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, eseguito a mano e con ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</p> <p>2.Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sabbiatura a secco di inerti silicei eseguita ad aria compressa con l'impiego di idonea attrezzatura o in alternativa mediante solvente chimico.</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
12 IKNO.12	<p>3.Pittura di opere in legno eseguita con due mani di smalto all'acqua brillante o satinato, in colori a scelta della DL, per esterni, dato in opera su superfici già predisposte, previo imprimitura di impregnante protettivo neutro o colorato, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale. Compresi eventuali smontaggi, rimontaggi, carichi e trasporti entro l'area di cantiere.Ogni altro onere e magistero compreso per dare la lavorazione eseguita a perfetta regola dell'arte.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
	<p>Preparazione e pulitura della superficie di opere in metallo mediante spazzolatura e leggera carteggiatura manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte . Le porzioni metalliche da trattare dovranno essere preventivamente concordate in situ previo sopralluogo congiunto dei Funzionari della "Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna" e della Direzione Lavori;</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	metri quadri	55,00			
13 SAR22 PF.0012.001 3.0005	<p>Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,compresa la rimozione di grappe, le opere provvisoriale di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	metri	86,10			
14 SAR22 PF.0012.000 8.0002	<p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	metri quadri	73,39			
15 SAR22 PF.0012.001 9.0002	<p>Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa presione (0,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un consumo medio di acqua che varia dai 10 - 60 litri/ora, impiegando un inerte neutro con granulometria finissima (5-300) e durezza (2,5-3 mohs); senza l'ausilio di prodotti chimici ed esclusi eventuali ponteggi. Il processo di pulitura non deve produrre modificazioni, microforature o forti abrasioni sulla superficie, non si devono alterare nè rimuovere le patine dovute ad invecchiamento, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Per superfici con presenza di fregi, cornici, ecc.: in situazioni di basso degrado della superficie</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	metri				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
16 SAR22 PF.0013.001 2.0002	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc	quadri	104,44			
	SOMMANO...	metri	42,00			
17 SAR22 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc	metri	63,00			
	SOMMANO...	metri	63,00			
18 SAR22 PF.0013.000 5.0050	PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEMPLICE, peso 35 kg/mq, CON DUE MANI DI SMALTO SINTETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale	kilogrammi	1'925,00			
	SOMMANO...	kilogrammi	1'925,00			
19 SAR22 PF.0012.002 1.0013	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici in pietra o mattoni con resistenza a compressione di 8-10 MPa (28 gg) previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm	metri quadri	73,39			
	SOMMANO...	metri quadri	73,39			
20 SAR22 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	metri cubi	32,28			
	SOMMANO...	metri cubi	32,28			
21 SAR22 PF.0001.000 9.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate				
	SOMMANO...	tonnellate				
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
22 SAR22 PF.0014.000 9.0003	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte	e	48,42			
	SOMMANO...	metri quadri	737,26			
23 SAR22 PF.0014.000 9.0004	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.					
	SOMMANO...	metri quadri	737,26			
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b>T O T A L E euro</b>					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Oneri di sicurezza aziendali euro _____					
	Costi della manodopera euro _____					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Luogo e data _____  <b>IL CONCORRENTE</b> <i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					