Lago n.6 località Tiria - Comune di Palmas Arborea

Stima sommaria dei lavori - Progetto di fattibilità tecnico economica

Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, degli interventi di messa in sicurezza del laghetto collinare n. 6 (ID496) sito in Comune di Palmas Arborea, località Tiria - realizzazione dello scarico di alleggerimento e sistemazione dello scarico di superficie, tale da garantire lo svuotamento dell'invaso al 75% della sua capacità nell'arco di 72 ore - C.I.G. 899782259B - C.U.P. G23E19000170002

Descrizione attività	Importo
Tubazione (Condotta, posa, blocchi ancoraggio)	€ 160.000,00
Apparecchiature presa/sbocco/sommità	€ 20.000,00
Sistema di adescamento	€ 25.000,00
Dissipazione	€ 10.000,00
Canale fugatore	€ 45.000,00
Canale a valle	€ 20.000,00
vuotamento lago	€ 15.000,00

Totale lavori	€ 295.000,00

Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00

Totale importi	€ 300.000,00

L'importo complessivo netto dei lavori ammonta presuntivamente ad euro 300'000 per lo studio di Fattibilità tecnico economica e di euro 200'000 per lo sviluppo del lotto esecutivo e quindi delle fasi definitiva ed esecutiva della progettazione.
Importi comprensivi degli oneri per la sicurezza.
Le opere di cui al presente documento rientrano prevalentemente nella categoria OG6.

Allegato 2 al Capitolato Prestazionale

GRUSSU
PAOLO
26.11.2021
11:30:30
UTC

CARTA
GRAZIELLA
26.11.2021
11:59:49
UTC