

# Laore

Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura  
Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## Computo metrico

Lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione delle strutture di copertura della sede  
di Nuoro

Allegato alla determinazione n 784:

“Affidamento dei lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione delle strutture di copertura della sede  
di Nuoro connesse a eventi di infiltrazioni nei locali sottostanti Ristorante OVS e supermercato  
Eurospar. CIG Z353B38C73”.

Laore Sardegna allegato alla determinazione n. 0000784/23 del 05/06/2023

Nr. Ord	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
6	PREZZO 1	<p>OPERAIO COMUNE (Media Regionale)</p> <p>MISURAZIONI: PER VERIFICHE PRELIMINARI DELLE TRACCE DI UMIDITÀ AL SUPERMERCATO SOTTOSTANTE , INDAGINI SULLE PARETI SULLE TUBAZIONI DI SCARICO RIMOZIONE TAPPETO VERDE SISTETICO compresa il loro trasporto a discarica</p> <p>SOMMANO ora</p>	10,00				10,00		
7	PREZZO 2	<p>OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)</p> <p>MISURAZIONI: indagini sulle tubazioni interne di scarico acque piovane e verifica integrità e posizionamento temporaneo di contro tubazione di diametro 60 mm . Esecuzione di saggi sulle superfici perimetrali del terrazzo atte a verificare la presenza di acqua all'interno della pareti e valutare le reali caratteristiche di impermeabilità delle pareti</p> <p>SOMMANO ora</p>	15,00				15,00		
10	PREZZO 3	<p>Revisione di intonaci con PRESENZA DI FESSURAZIONI comprendente, la spicconatura delle zone INTERESSATE , , la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero</p> <p>MISURAZIONI: Ripristino delle fessurazione degli intonaci sulle pareti perimetrali del</p> <p>SOMMANO m²</p>	20,00				20,00		
1	PREZZO 4	<p>Fornitura e posa di una malta di malta impermeabilizzante MAPELASTIC</p> <p>MISURAZIONI: impermeabilizzazione murature perimetrali della terrazza che non garantiscono l'impermeabilità con due mani di mapelastic</p> <p>SOMMANO m²</p>	2,00	50,00	3,500		350,00		
2	PREZZO 5	<p>rivestimento plastico traspirante, di pareti e soffitti, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche esterne</p> <p>MISURAZIONI: tinteggiatura di pareti con due mani di tinta al quarzo</p> <p>SOMMANO m²</p>	2,00	50,00	3,500		350,00	28,56	9996,00
3	PREZZO 6	<p>manto impermeabile monostrato costituito da una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, con flessibilità a freddo di - 10 c, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 6 mm</p> <p>MISURAZIONI: riparazioni guaina perimetrale e centrale piano secondo e terrazzo</p> <p>SOMMANO m²</p>	1,00	25,00	2,000		50,00		
4	PREZZO 7	<p>rifacimento di messicano compresa la risagomatura del massetto</p> <p>MISURAZIONI: demolizione di messicani fuori quota , risagomatura del massetto di livellamenti posa del nuovo messicano ripresa della iguaina impermeabilizzante esistente</p> <p>SOMMANO a corpo</p>	4,00				4,00		
5	PREZZO 8	<p>impermeabilizzazione perimetrale della passerella comprensiva dello smontaggio di tutti i profili perimetrali alla base ed alla copertura ai raccordi verticali alla muratura ed intermedi. La sigillatura di tutti i giunti, il posizionamento di guaina impermeabilizzante nei giunti a parete delle passerella, riposizionamento di tutti i profili perimetrali. impermeabilizzazione della passerella di raccordo al terrazzo piano secondo inclusa smontaggio e rimontaggio scossaline laterali longitudinali e di raccordo alle murature</p> <p>MISURAZIONI: Passerella di raccordo</p> <p>SOMMANO a corpo</p>	1,00				1,00		
							1,00	3000,00	3000,00

8	PREZZO 9	riparazione della tubazione di scarico dei servizi igienici al piano comprese opere edili per l'apertura di accesso al cevedio da controsoffitto , la sostituzione della sezione di tubazione interrotta compresi ripristini e oneri per la sicurezza per l'accesso al cevedio .						
		M I S U R A Z I O N I:						
		servizi igienici al piano secondo						
		SOMMANO a corpo					1200,00	
9	PREZZO 10	Apprestamenti di sicurezza per l'esecuzione delle opere presso di ripristino nelle terrazze e per la delimitazione perimetrale a terra del cantiere.						
		M I S U R A Z I O N I:						
		Apprestamenti di sicurezza	1,00			1,00		
		SOMMANO a corpo					500,00	500,00
	PREZZO 11	Rimozione e rimontaggio di tappeto verde sopra terrazza piano secondo compresi oneri di trasporto a terra e riposizionamento con	1,00					1500,00
		prezzo scontato offerto dalla ditta						
		TOTALE euro						30378,70
								27430,00

documento realizzato con PriMus for Excel by ACCA software S.p.A.



ANEDDA  
BRUNO  
18.05.2023  
09:50:56 UTC



PIERPAOLO  
PIASTRA  
05.06.2023  
09:55:57  
UTC