

Comune di San Giovanni Suergiu
Provincia di Carbonia-Iglesias

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di recupero conservativo della casa rurale sita nel "Podere Acacia"
ex Azienda INPS

COMMITTENTE: Laore Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura

SAN GIOVANNI SUERGIU, 31/05/2013

IL TECNICO
Ing. Mascia Maurizio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Ponteggi (SpCat 1)							
	Ponteggi (Cat 28)							
1 D.0013.0001. 0005	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Ponteggio primo mese *(larg.=(2+1+0,5))	1,00	1,80	3,500	32,000	201,60		
	SOMMANO m2					201,60	18,27	3'683,23
2 D.0013.0001. 0006	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. incluso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. Ponteggio dopo 1° mese *(larg.=(2+1+0,5))	2,00	1,80	3,500	32,000	403,20		
	SOMMANO m2					403,20	4,60	1'854,72
	Parziale Ponteggi (Cat 28) euro							5'537,95
	Parziale Ponteggi (SpCat 1) euro							5'537,95
	Demolizioni (SpCat 2)							
	Copertura (ETERNIT) (Cat 3)							
3 D.0001.0002. 0147	COMPENSO PER RIMOZIONE e CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da demolizioni CONTENENTI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto Tetto locale forno (rimozione ETERNIT) Tetto locale forno	1,00	2,30	4,300		9,89		
	SOMMANO m2					9,89	155,47	1'537,60
	Parziale Copertura (ETERNIT) (Cat 3) euro							1'537,60
	Parziale Demolizioni (SpCat 2) euro							1'537,60
	Costruzioni (SpCat 4)							
	Marciaiedi (Cat 1)							
4 D.0017.0001. 0001	Fornitura e posa di TELO IMPERMEABILE in HDPE dello spessore di mm 1,0, del tipo a bolli e rinforzato, messo in opera con mezzi idonei ed a mano, steso su pareti e/o fondazioni e s ... ere in rotoli, il taglio, le giunzioni e gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Telo isolante per fondazioni marciapiede anteriore marciapiede laterale marciapiede posteriore	1,00 1,00 1,00	13,00 5,02 16,98	1,000 1,000 1,000		13,00 5,02 16,98		
	SOMMANO m2					35,00	6,97	243,95
5 D.0005.0001. 0005	Fornitura e posa di RIEMPIMENTO CON MATERIALE ARIDO e pietrame provnienti da escavazioni subacquee o da cave, scevri da elementi ter- rosi, in opera per riempimenti, colmate, rilev ... da cave. Compreso il carico e scarico e trasporto ed ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							7'319,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'319,50
6 D.0008.0001. 0001	marciapiede frontale	1,00	13,00	1,000	0,300	3,90		
	rampa di accesso	1,00	3,88	1,000	0,300	1,16		
	marciapiede laterale	1,00	5,02	1,000	0,300	1,51		
	marciapiede posteriore	1,00	16,98	1,000	0,300	5,09		
	SOMMANO m3					11,66	23,91	278,79
	Fornitura e posa di CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplce o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armat ... erficie dei casseri a contatto con il getto e compreso ogni onere e magisetto per dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	casseri							
	marciapiede frontale	1,00	13,00	1,000	0,350	4,55		
	rampa	1,00	5,28	1,000	0,400	2,11		
	marciapiede laterale	1,00	5,02	1,000	0,350	1,76		
	marciapiede posteriore	1,00	17,98	1,000	0,350	6,29		
	SOMMANO m2					14,71	19,83	291,70
	Fornitura e posa in opera di RETE ELETROSALDATA in barre di acciaio B450A ad aderenza migliorata, del diametro traa 6 e 8 mm. ed armate con quadrati da 15x15 cm. a 20x20 cm., per ... valutato per ogni chilogrammo posto in opera, compreso ogni onere e magisetto per dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	Rete elettrosaldata diam. 6/20x20 cm.							
7 D.0002.0002. 0141	Marciapiedi frontale	3,09	13,00	1,000	1,150	46,20		
	Marciapiedi laterale	3,09	5,02	1,000	1,150	17,84		
	Marciapiedi posteriore	3,09	16,98	1,000	1,150	60,34		
	Rampa	3,09	3,88	1,000	1,150	13,79		
	SOMMANO kg					138,17	1,62	223,84
	Fornituar e getto di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TU ... l mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	Getto per marciapiedi							
	Marciapiede frontale	1,00	13,00	1,000	0,200	2,60		
	Marciapiede laterale	1,00	5,02	1,000	0,200	1,00		
	Marciapiede posteriore	1,00	16,98	1,000	0,200	3,40		
8 D.0004.0001. 0004	Rampa e cordolo	1,00	3,88	1,000	0,170	0,66		
	SOMMANO m3					7,66	136,72	1'047,28
	Fornitura e posa di PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati co ... cemento con pietrini color cemento naturale, compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	Marciapiedi							
	Marciapiede frontale	1,00	13,00	1,100		14,30		
	rampa	1,00	1,40	1,050		1,47		
	maciepiede laterale	1,00	5,02	1,100		5,52		
	maciepiede posteriore	1,00	16,98	1,100		18,68		
	SOMMANO m2					39,97	27,05	1'081,19
	Parziale Marciapiedi (Cat 1) euro							3'166,75
	Parziale Costruzioni (SpCat 4) euro							3'166,75
	Demolizioni (SpCat 2)							
	A R I P O R T A R E							10'242,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'612,24
	Parziale Risanamento intonaci (Cat 2) euro							2'369,94
	Parziale Demolizioni (SpCat 2) euro							2'369,94
	Costruzioni (SpCat 4)							
12	Fornitura e posa di RETE STAMPATA in materiale sintetico per							
D.0012.0021.	armatura intonaci, fornita e posta in opera, compreso il carico e scarico,							
0002	il trasporto, i materiali e tagli lo sfrido ... ne, il fissaggio al supporto							
	murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta							
	regola d'arte							
	Giunzione pareti tra ripostiglio e camera matrim.	2,00	1,00	3,750		7,50		
	Giunzione pareti tra camera matr. e garage	2,00	1,00	5,500		11,00		
	SOMMANO m2					18,50	5,92	109,52
13	Fornitura e posa di PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO, realizzanti i							
N.PEZZ	supporti delle strutture principali lignee, quali piastre di appoggio,							
	piastre di supporto e passanti o piastre di col ... la verifica dimensionale							
	e del montaggio in cantiere e ogni onere e magistero per dare il lavoro							
	finito a regola d'arte.							
	Collegamento pareti				2,000	2,00		
	Collegamento travi in legno	16,00			0,200	3,20		
	SOMMANO cadauno					5,20	226,92	1'179,98
	Parziale Risanamento intonaci (Cat 2) euro							1'289,50
	Intonaci (Cat 19)							
14	Realizzazione di RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI							
D.0013.0004.	SUPERFICI INTERNE, con malta premiscelata a base di leganti							
0061	idraulici di calce, fibre di vetro e sabbie scelte, cariche inorganiche ... rico,							
	il trasporto, i macchinari e materiali, compreso ogni onere e magistero							
	per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Pareti interne							
	Camera (Cucina-pranzo) *(H/peso=(3,6+5)/2)	2,00	5,15		4,300	44,29		
	Camera (Cucina-pranzo) *(H/peso=(3,6+5)/2)	2,00	3,76		4,300	32,34		
	Camera (Cucina-pranzo)	-2,00	0,87		2,100	-3,65		
	Camera (Cucina-pranzo)	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
	Camera (Cucina-pranzo)	-1,00	1,25		2,650	-3,31		
	Camera letto frontale *(H/peso=(3,6+5)/2)	2,00	3,76		4,300	32,34		
	Camera letto frontale *(H/peso=(3,6+5)/2)	2,00	3,33		4,300	28,64		
	Camera (letto frontale)	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
	Camera (letto doppia) *(H/peso=(3,6+5)/2)	2,00	4,57		4,300	39,30		
	Camera (letto doppia) *(H/peso=(3,6+5)/2)	2,00	3,75		4,300	32,25		
	Camera (letto doppia)	-1,00	0,87		2,100	-1,83		
	Camera (letto doppia)	2,00	0,49		2,100	2,06		
	Camera (letto doppia)	1,00	0,49		0,870	0,43		
	Andito+cameretta	2,00	3,91		4,750	37,15		
	Andito+cameretta	2,00	3,75		4,750	35,63		
	Andito+cameretta	-1,00	0,87		2,100	-1,83		
	Andito+cameretta	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
	Andito+cameretta	2,00	0,49		0,600	0,59		
	Andito+cameretta	2,00	0,45		0,600	0,54		
	Magazzino	1,00	8,50		4,750	40,38		
	Garage+stanza	1,00	9,28		4,750	44,08		
	WC	4,00	1,06		2,250	9,54		
	WC	2,00	2,50		2,250	11,25		
	Sommano positivi m2					390,81		
	Sommano negativi m2					-15,66		
	SOMMANO m2					375,15	8,99	3'372,60
	A R I P O R T A R E							17'274,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'274,34
	Parziale Intonaci (Cat 19) euro							3'372,60
	Parziale Costruzioni (SpCat 4) euro							4'662,10
	Demolizioni (SpCat 2)							
	Solai in C.A. e laterizi (Cat 4)							
15 D.0012.0010. 0001	DEMOLIZIONE COMPLETA DI SOLAI MISTI CON TRAVI IN C.A. E LATERIZI , eseguita in parte a mano e con idonei macchinari, formati da blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, compreso i ... : spessore sino a 16 cm compresa la caldana . Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Solaio misto C.A. + laterizi Locali abitazione Stanza+ garage	1,00 1,00	9,50 10,50	9,250 5,030	1,200 1,200	105,45 63,38		
	SOMMANO m2					168,83	17,62	2'974,78
	Parziale Solai in C.A. e laterizi (Cat 4) euro							2'974,78
	Solai in legno e laterizi (Cat 5)							
16 D.0012.0010. 0005	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compresi i trasporti interni sia orizz- zontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di c ... imentazioni con teli e cartoni e/o tavolati. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. Solai in legno Locale forno Locale WC esterno Locale Magazzino	1,00 1,00 1,00	2,30 2,50 8,50	4,300 1,250 4,000	1,200	9,89 3,13 40,80		
	SOMMANO m2					53,82	19,44	1'046,26
	Parziale Solai in legno e laterizi (Cat 5) euro							1'046,26
	Strutture in C.A. (Cat 6)							
17 D.0012.0004. 0009	DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE IN C.A. di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e pro- fondit' a, compresa l'adozione degli acco ... e di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. Cordoli e travi in C.A. Locali magazzino (muri esterni) Locali abitazione (muri esterni) Locali abitazione (muro interno) Localiabitaz. (muro magazzino) Localeleabitaz. (muro garage) Locali garage (muro interno) Locali garage (muro anteriore) Locali garage (muro laterale) Locali form. (muro laterale) Locali form. (muro esterno) Locali forno (muro esterno)	2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,00 9,25 9,25 10,05 10,05 5,03 5,48 6,05 5,06 5,03 2,45	0,200 0,450 0,470 0,450 0,400 0,470 0,400 0,200 0,200 0,200 0,200	0,250 0,400 0,500 0,400 0,500 0,470 0,500 0,250 0,250 0,250 0,250	0,40 3,33 2,17 1,81 1,61 1,18 1,10 0,30 0,25 0,25 0,12		
	SOMMANO m3					12,52	194,92	2'440,40
	Parziale Strutture in C.A. (Cat 6) euro							2'440,40
	Copertura in coppi (Cat 8)							
18 D.0012.0013.	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA (coppi) a tetto comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e							
	A R I P O R T A R E							23'735,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'735,78
0001	piccola orditu- ra in legno, compresi altresì ' lo smontag ... Valutato per l'effettiva superficie rimossa. Compreso ogni onere e magisteroper dare lavori eseguiti a regola d'arte. Manto di copertura Locale magazzino Abitazione Locale WC	1,00 1,00 1,00	4,00 9,25 2,50	10,050 10,050 1,350	1,050 1,050 1,050	42,21 97,61 3,54		
	SOMMANO m2					143,36	19,59	2'808,42
	Parziale Copertura in coppi (Cat 8) euro							2'808,42
	Copertura in Marsigliesi (Cat 9)							
19 D.0012.0013. 0002	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA (Marsigliesi) a tetto comprendente lo smontaggio delle tegole marsigliesi su piccola orditura in legno, compresi altresì ' lo smontaggio di c ... Valutato per l'effettiva superficie rimossa. compreso ogni onere e magisteroper dare i lavori eseguiti a regola d'arte. Manto di copertura Locale stanza Locale Garage	1,00 1,00	5,00 5,35	6,050 6,050	1,050 1,050	31,76 33,99		
	SOMMANO m2					65,75	17,00	1'117,75
	Parziale Copertura in Marsigliesi (Cat 9) euro							1'117,75
	Demolizioni di murature (Cat 7)							
20 D.0012.0005. 0007	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e sen ... ita. Compreso il carico e scarico, il tarsporto, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Tramezzo camera-andito	1,00	3,90	2,280		8,89		
	SOMMANO m2					8,89	14,33	127,39
21 D.0012.0005. 0003	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Muro sotto finestre (apertura di varco per porte) Architrave porte muro centrale Architrave porte muro andito Architrave porte camera-salone Spallette porte camera-salone Spallette porte muro centrale Spallette porte muro andito	2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00	1,00 2,50 1,50 1,50 2,50 2,50 2,50	1,060 0,450 0,450 0,200 0,200 0,450 0,450	0,250 0,500 0,500 0,500 0,200 0,100 0,200	0,53 0,56 0,34 0,15 0,20 0,45 0,45		
	SOMMANO m3					2,68	262,24	702,80
22 D.0012.0005. 0001	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN BLOCCHI DI CLS, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elet- tromeccanici (con la massima cautela e senza ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Muri in blocchi di CLS Architrave portone magazzino Muro posteriore camera form. Muro laterale camera form. *(larg.=(3,2+4,7)/2) infisso	1,00 1,00 1,00 -1,00	2,00 5,03 4,00 1,00	0,200 3,200 3,950 1,550	0,500 0,200 0,200 0,200	0,20 3,22 3,16 -0,31		
	A R I P O R T A R E					6,27		28'492,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,27		28'492,14
	Sommano positivi m3					6,58		
	Sommano negativi m3					-0,31		
	SOMMANO m3					6,27	232,75	1'459,34
	Parziale Demolizioni di murature (Cat 7) euro							2'289,53
	Soglie di infissi (Cat 12)							
23 D.0012.0009. 0036	RIMOZIONE DI SOGLIE in marmo o pietra naturale o il lastre di CLS , per uno spessore massimo di 5 /8 cm, compresi gli scassi murari, compreso l'avvicinamento al luogo di deposit ... ale numerazione delle lastre da reimpiegare. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte Lastre di infissi davanzali salone +A.C. davanzali camera lato salone davanzali altre camere davanzali finestra magazzino Lastra portoncino magazzino Lastra portoncino salone	2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00	0,30 0,30 0,30 0,30 0,23 0,23	1,100 1,100 1,100 1,100 1,500 1,500		0,66 0,33 0,99 0,33 0,35 0,35		
	SOMMANO m2					3,01	29,19	87,86
	Parziale Soglie di infissi (Cat 12) euro							87,86
	Infissi (Cat 13)							
24 D.0012.0014. 0003	RIMOZIONE DI PORTE interna o esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio ... va rimossa e per una superficie fino a 3 m2. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Porte interne ed esterne Portoncino ingresso Salone Portoncino ingresso Magazzino Porta camera ant.-salone Porta camera post.-salone Porta andito-salone Porta andito-cameretta Porta andito-stanza Porta WC	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,25 1,45 0,80 0,87 0,87 0,80 0,84 0,70	2,650 2,300 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,870		3,31 3,34 1,60 1,74 1,74 1,60 1,68 1,31		
	SOMMANO m2					16,32	18,80	306,82
25 D.0012.0014. 0001	RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o d ... Valutata per la superficie effettiva rimossa. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Finestre esterne finestra salone Finestra camera prosp. front. Finestra camere prosp. post. Finestra stanza prosp. later. Finestra magaz. prosp. post.	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00	1,05 1,05 1,05 1,05 1,05	1,660 1,660 1,660 1,600 1,050		1,74 1,74 3,49 1,68 1,10		
	SOMMANO m2					9,75	33,66	328,19
	Parziale Infissi (Cat 13) euro							635,01
	Macerie del cantiere (Cat 29)							
	A R I P O R T A R E							30'674,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'674,35
26 D.0012.0018. 0006	Fornitura di SCARRIOLATURA DI MATERIALE sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni, fino a luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito dell'area di ca ... ino a 50 m entro l'area del cantiere. Compreso ogni onere e magistero necessario per eseguire i lavori a regola d'arte. Spostamenti di macerie Carico di macerie	1,00	25,55			25,55		
	SOMMANO m3					25,55	32,77	837,27
	Parziale Macerie del cantiere (Cat 29) euro							837,27
	Discarica (Cat 15)							
27 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte. Conferimenti a discarica Macerie	1,00	50,18			50,18		
	SOMMANO m3					50,18	8,09	405,96
28 D.0001.0002. 0044	Fornitura di TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo ... limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Trasporti Macerie	1,00	50,18			50,18		
	SOMMANO m3					50,18	4,27	214,27
	Parziale Discarica (Cat 15) euro Parziale Demolizioni (SpCat 2) euro							620,23 14'857,51
	Restauro tetto (SpCat 3) tetto in legno (Cat 16)							
29 N.LE.3	Fornitura e posa di travi in LEGNO LAMELLARE di Abete, formante travi e strutture composte, degli spessori e sezioni commerciali o fuori serie , fornito in cantiere previo tratta ... ature e trabatelli di supporto al montaggio e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture Tetti Travi tipo tr1 Travi tipo tr2 Travi tipo tr3 Travi tipo tr4 Travi tipo tr5 Travi tipo tr6 Travi tipo tr7 Travi tipo tr8 Travi tipo tr9 Travi tipo tr10 Travi tipo tr11 Travi tipo tr12 Travi tipo tr13 Travi tipo tr14 Travi tipo tr15 Travi tipo tr16 Travi tipo tr17 Travi tipo tr18 Travi tipo tr19	10,00 4,00 2,00 1,00 1,00 22,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 3,00 12,00 2,00 1,00 7,00 2,00 2,00	0,12 0,08 0,12 0,12 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08	0,200 0,120 0,200 0,200 0,240 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,160 0,120 0,120	4,460 1,560 3,810 2,250 4,330 4,030 4,570 3,330 3,910 5,150 4,210 5,220 4,770 1,700 1,530 4,300 2,480 4,220 4,000	1,07 0,06 0,18 0,05 0,19 2,13 0,22 0,16 0,19 0,25 0,61 0,75 0,34 0,49 0,07 0,10 0,28 0,08 0,08		
	A R I P O R T A R E					7,30		32'131,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,30		32'131,85
	SOMMANO m3					7,30	516,99	3'774,03
30 N.tetto vent	Fornitura e posa in opera di TETTO MICROVENTILATO formato da struttura portante in LEGNO in TAVOLATI (Perline) : di Abete larghezza pari a 16 cm spessore 2,5 cm. e lunghezza di 4 ... per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. tetto abitazione (corpo principale) tetto abitazione (camera matr.)	1,00 1,00	7,95 4,76	8,800 4,050		69,96 19,28		
	SOMMANO m2					89,24	125,26	11'178,20
	Parziale tetto in legno (Cat 16) euro							14'952,23
	Copertura in coppi (Cat 8)							
31 D.0013.0010. 0027	Fornitura e posa di IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI GUAINA elastomerica a base di materiali gommosi ed asfalti a lunga durata, formata da un doppio telo di tessuto ... I trasporto i tagli e sfridi, il gas e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte . Cordoli muri perimetrali casa Cordoli muri perimetrali stanza Cordoli muri perimetrali stanza Cordoli muri perimetrali magaz. Cordoli smuri trasv. magazzino-stalla Cordoli smuri trasv. garage Cordoli smuri trasv. garage	2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	9,65 4,76 4,65 4,00 8,55 5,60 6,00	0,750 0,600 0,500 0,600 0,500 0,750 0,500	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	17,37 6,85 2,79 5,76 5,13 5,04 3,60		
	SOMMANO m2					46,54	12,23	569,18
32 D.0013.0011. 0001	Fornitura e posa di COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura l ... sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 . Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Completamento tetto microventilato (cordolature) Completamento tetto microventilato (cordolature) Completamento tetto microventilato (cordolature) Completamento tetto microventilato (cordolature)	2,00 1,00 1,00 1,00	0,75 0,50 0,60 0,60	9,650 5,160 9,650 5,160		14,48 2,58 5,79 3,10		
	SOMMANO m2					25,95	38,02	986,62
	Parziale Copertura in coppi (Cat 8) euro							1'555,80
	tetto in legno (Cat 16)							
33 N.tetto vent.002	Fornitura e posa in opera di TETTO formato da struttura portante in LEGNO in TAVOLATI (Perline) : di Abete larghezza pari a 16 cm spessore 2,5 cm. e lunghezza di 400 cm., fornit ... o per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Tetto (NON MICROVENTILATO) Locale forno Locale WC Completamento tetto garage Completamento tetto magazzino		2,45 1,35 5,48 8,95	4,800 2,850 4,800 4,000		11,76 3,85 26,30 35,80		
	SOMMANO m2					77,71	94,00	7'304,74
	Parziale tetto in legno (Cat 16) euro							7'304,74
	A R I P O R T A R E							55'944,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'060,72
37 D.0004.0001. 0044	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL GETTO DI CLS per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; d ... avaggio e lo smaltimento del CLS in eccesso e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Per getti con pompe	1,00			14,500	14,50		
	SOMMANO m3					14,50	40,23	583,34
38 D.0008.0002. 0006	Fornitura e posa di TONDINO DI ACCIAIO per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, contr ... ge (20 volte il diam.) nelle sovrapposizioni, compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Armature cordoli Per cordoli C2-C3-C4-C6-C7 Kg. 120/ mc. Per cordoli C1-C5-C8-C9-C10-C11 Kg. 165 /mc. Per architravi Kg. 165 /mc.	1,00 1,00 1,00	6,10 7,75 0,65	1,100 1,100 1,100	120,000 165,000 165,000	805,20 1'406,63 117,98		
	SOMMANO kg					2'329,81	2,01	4'682,92
39 D.0008.0001. 0004	Fornitura e posa di CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, ETC, fino a m 5 di altezza dal sottostante piano di appoggio compre ... mi e smontaggi anche parziali di sole sponde. Compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Casseri cordoli Cord1 *(lung.=0,4+0,14+0,1+0,2) Cord2 Cord3 Cord3 Cord4 Cord5 *(lung.=0,53+0,18+0,2+0,1) Cord6 Cord7 Cord8 *(lung.=0,4+0,12+0,1) Cord9 *(lung.=0,4+0,06+0,1) Cord10 Cord11 Architravi	2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00	0,84 0,60 1,00 1,00 0,60 1,01 0,60 0,60 0,62 0,56 0,80 0,80 0,80	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	4,240 4,030 4,900 4,980 4,030 4,590 4,210 5,220 5,590 5,590 5,220 4,210 1,250	8,55 5,80 11,76 5,98 5,80 22,25 3,03 3,76 4,16 3,76 5,01 4,04 12,00		
	SOMMANO m2					95,90	24,88	2'385,99
	Parziale Strutture in C.A. (Cat 6) euro							10'196,13
	Murature (Cat 21)							
40 D.0013.0013. 0060	Fornitura e getto di MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata : kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di kg 1, 2 /mq, per prot ... china impastatrice, i tagli e sfridi, i materiali, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fondazione muro camera matrimoniale Fondazione muro camera matrimoniale	1,00 1,00	5,04 3,92	0,400 0,400	1,500 1,500	3,02 2,35		
	SOMMANO m2					5,37	47,50	255,08
41 D.0013.0010. 0027	Fornitura e posa di IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI GUAINA elastomerica a base di materiali gommosi ed asfalti a lunga durata, formata da un doppio telo di tessuto ... l trasporto i tagli e sfridi, il gas e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori eseguiti a regola d'arte . Tagliamuro (fondazione camera matrimoniale) Tagliamuro (fondazione camera matrimoniale)	1,00 1,00	5,04 3,92	1,000 1,000		5,04 3,92		
	A R I P O R T A R E					8,96		67'968,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,96		67'968,05
	SOMMANO m2					8,96	12,23	109,58
42 D.0013.0003. 0040	Fornitura e posa di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VE R TICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, retta o curva, data in opera c ... a delle giunzioni, calcolata vuoto per pieno, compreso ogni onere e magistero per adre i lavori finiti a regola d'arte. Muratura camera matrimoniale Parete laterale Parete posteriore *(larg.=(3,20+4,70)/2)	1,00 1,00	5,04 3,92	3,200 3,950		16,13 15,48		
	SOMMANO m2					31,61	70,76	2'236,72
	Parziale Murature (Cat 21) euro							2'601,38
	Vespaio con granchi (Cat 18)							
43 N.G.001.1	Posa e realizzazione di VESPAIO composto da GRANCHI delle dimensioni di 50x50x16 cm., secondo campioni da approvarsi dalla DD.LL., in materiale plastico riciclato, posati su sott ... n le pareti ed il passaggio nei vani porta, ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte. Massetto per granchi Salone+A.C. Camera frontale Camera doppia Andito+bagno+ripost. Camera matrimoniale Vani di porte Vani di porte	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 2,00	3,76 3,76 3,75 3,75 3,92 0,47 0,15	5,150 3,330 4,580 3,900 4,760 1,000 1,000		19,36 12,52 17,18 14,63 18,66 1,41 0,30		
	SOMMANO m2					84,06	7,72	648,94
44 D.0002.0002. 0088	Realizzazione di PERFORAZIONE ad andamento orizzontale o iclinato fino a 60° di lunghezza fino a 0.75 m, eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di pi ... er la perforazione, il consolidamento e sigillatura ed ogni onere e magistero per adre i lavori finiti a regola d'arte. Perforazione pareti Muri in pietra Muri in blocchi di laterizio	8,00 3,00	0,45 0,25		1,100 1,100	3,96 0,83		
	SOMMANO m					4,79	92,27	441,97
45 D.0010.0005. 0169	Fornitura e posa di GRIGLIA DI VENTILAZIONE dell'aria con filtro in materassino sintetco rigenerabile montato su telaio estraibile dimensioni 150 x 150 mm Griglie di protezione e ventilazione					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	65,30	718,30
46 D.0004.0001. 0008	Fornitura e getto di Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in FONDAZIONE o simili, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte ... mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Massetto per granchi Salone+A.C. Camera frontale Camera doppia Andito+bagno+ripost. Camera matrimoniale Vani di porte	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00	3,76 3,76 3,75 3,75 3,92 0,47	5,150 3,330 4,580 3,900 4,760 1,000	0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040	0,77 0,50 0,69 0,59 0,75 0,06		
	A R I P O R T A R E					3,36		72'123,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'632,82
50 D.0013.0004. 0025	Fornitura e posa di INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regol ... materiale gli sfridi, i macchinari (intonacatrice) ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Nuove pareti (camera matrimoniale) *(larg.=(3,8+5,2)/2) Nuove pareti (camera matrimoniale)	1,00 1,00	3,92 5,04	4,500 3,750		17,64 18,90		
	SOMMANO m2					36,54	19,32	705,95
	Parziale Intonaci (Cat 19) euro							3'018,02
	Tinteggiature (Cat 22)							
51 D.0013.0005. 0006	Realizzazione di TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di ... di sottofondo, i trabatelli e considerati gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Pitturazione pareti Salone+ AC *(larg.=(3,5+5)/2) Salone+ AC *(larg.=(3,5+5)/2) camera frontale *(larg.=(3,5+5)/2) camera frontale *(larg.=(3,5+5)/2) camera doppia *(larg.=(3,5+5)/2) camera doppia *(larg.=(3,5+5)/2) andito *(larg.=(4,5+5)/2) andito bagno *(larg.=(3,500-2) bagno *(larg.=(4,550-2) bagno *(larg.=(3,5+4,55)/2-2) ripostiglio ripostiglio ripostiglio *(larg.=(3,5+4,5)/2) Camera matrimoniale *(larg.=(3,5+5)/2) Camera matrimoniale *(larg.=(3,5+5)/2) WC (esterno) WC (esterno) WC	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00	5,15 3,75 3,75 3,33 3,75 4,58 3,90 1,30 2,15 2,15 2,40 1,60 1,60 2,20 3,95 3,92 1,16 1,16 1,00	4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,750 4,750 1,500 2,550 2,025 3,500 4,500 4,000 4,250 4,250 2,250 2,250 2,450	1,200	43,78 38,25 31,88 28,31 31,88 38,93 37,05 12,35 3,23 5,48 9,72 5,60 7,20 17,60 33,58 33,32 10,44 5,22 2,45		
	SOMMANO m2					396,27	6,90	2'734,26
52 D.0013.0005. 0007	Realizzazione di TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE CON DUE MANI DI TINTE AL QUARZO LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base ... ici, dato a due mani, l'aggrappante di sottofondo, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esterni Facciata principale muro in pietra garage parete corta garage *(larg.=(2,76+3,54)/2) vano garage muro in pietra *(lung.=5,44+1,01-3,95) Facciata. laterale (meta') *(lung.=1,44+4,30)*(larg.=(3,10+5,4)/2+0,15) Facciata laterale (meta') *(larg.=(3,73+5,4)/2+0,15) Parete est. laterale forno Parete est.post. forno *(larg.=(2,45+3,85)/2) Parete int. laterale forno Parete int. lpost.forno Parete laterale muro in pietra parete posteriore parete posteriore sopra WC	1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	13,00 9,25 5,48 1,01 3,95 5,74 4,22 4,30 2,30 4,18 2,08 0,45 15,98 2,50	3,540 1,080 3,100 3,150 2,430 4,400 4,715 2,450 3,150 2,500 3,250 1,050 3,740 0,800	1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050	48,32 -9,99 17,84 3,34 -9,60 26,52 20,89 11,06 7,61 10,97 7,10 -0,47 62,75 2,10		
	A R I P O R T A R E					195,81		80'073,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					195,81		80'073,03
	su anti WC	1,00	1,00	1,340	1,050	1,41		
	muro in pietra	-1,00	9,65	1,150		-11,10		
	Pareti Bagnetto							
	Laterale *(larg.=(2,25+2,70)/2)	2,00	1,16	2,475	1,050	6,03		
	Laterale	1,00	0,25	2,250	1,050	0,59		
	interna anti WC	1,00	1,16	2,475	1,050	3,01		
	parete WC	1,00	1,25	2,250	1,050	2,95		
	Sommano positivi m2					232,49		
	Sommano negativi m2					-33,79		
	SOMMANO m2					198,70	10,54	2'094,30
	Parziale Tinteggiature (Cat 22) euro							4'828,56
	Pavimentazioni (Cat 23)							
53	Fornitura e posa di PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES							
D.0013.0013.	PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti							
0033	ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in mal ... tucchi							
	la pulizia con acidi e/o prodotti specifici, ed ogni onere e magistero per							
	dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	Interno abitazione							
	Massetto per granchi							
	Salone+A.C.	1,00	3,76	5,150		19,36		
	Camera frontale	1,00	3,76	3,330		12,52		
	Camera doppia	1,00	3,75	4,580		17,18		
	Andito+bagno+ripost.	1,00	3,75	3,900		14,63		
	Camera matrimoniale	1,00	3,92	4,760		18,66		
	Vani di porte	3,00	0,47	1,000		1,41		
	Vani di porte	2,00	0,15	1,000		0,30		
	Vani di porte	1,00	0,25	1,000		0,25		
	SOMMANO m2					84,31	27,51	2'319,37
	Parziale Pavimentazioni (Cat 23) euro							2'319,37
	Rivestimenti (Cat 24)							
54	Fornitura e posa di RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON							
D.0013.0013.	PIASTRELLE IN GRES MONOCOLORE O CON DECORI							
0158	SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo							
	escluso) compre ... mili, almeno 3 pezzi speciali di decori per parete ed							
	ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	Bagno							
	parete	2,00	2,15	2,000		8,60		
	parete	2,00	2,40	2,000		9,60		
	infissi	-1,00	1,05	1,000		-1,05		
	infissi	-1,00	1,00	2,000		-2,00		
	Cucina	2,00	1,80	2,000		7,20		
	Sommano positivi m2					25,40		
	Sommano negativi m2					-3,05		
	SOMMANO m2					22,35	30,28	676,76
	Parziale Rivestimenti (Cat 24) euro							676,76
	Battiscopa (Cat 25)							
55	Fornitura e posa di ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GRES, delle							
D.0013.0013.	dimensioni in lunghezza pari alla pianella, posato in opera con colla o							
0174	malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale ... iali, le colle, gli							
	stucchi, la pulizia, gli sfridi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro							
	A R I P O R T A R E							85'163,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'163,46
	finito a regola d'arte.							
	Salone+A.C.	1,00	5,15			5,15		
	Salone+A.C. (sguinci)	1,00	5,15		1,300	6,70		
	Salone+A.C.	2,00	3,76			7,52		
	Infissi porte interne	-3,00	0,95			-2,85		
	Infissi portoncino	-1,00	1,25			-1,25		
	caminetto	-1,00	1,80			-1,80		
	pareti rivestite	-2,00	1,40			-2,80		
	Camera frontale	1,00	3,33			3,33		
	Camera frontale (sguinci)	1,00	3,33		1,100	3,66		
	Camera frontale	2,00	3,76			7,52		
	Infissi porta interne	-1,00	0,95			-0,95		
	Camera doppia (sguinci)	2,00	4,58		1,100	10,08		
	Camera doppia	2,00	3,75			7,50		
	infissi (varco)	2,00	0,50			1,00		
	Infissi porte interne	-1,00	0,95			-0,95		
	Infissi porte esterne	-1,00	1,10			-1,10		
	Andito	2,00	3,91			7,82		
	Andito	2,00	1,40			2,80		
	Infisso porta interna	-4,00	0,95			-3,80		
	Infisso varco	2,00	0,50			1,00		
	Ripostiglio	2,00	1,60			3,20		
	Ripostiglio	2,00	2,21			4,42		
	Infissi porte interne	-1,00	0,95			-0,95		
	Camera matrim.	2,00	4,76			9,52		
	Camera matrim.	2,00	3,92			7,84		
	Infissi porta interna	-1,00	0,95			-0,95		
	Infissi porta esterna	-1,00	1,10			-1,10		
	Infissi (varco)	1,00	0,90			0,90		
	Infissi (varco)	2,00	0,30			0,60		
	Sommano positivi m					90,56		
	Sommano negativi m					-18,50		
	SOMMANO m					72,06	8,28	596,66
	Parziale Battiscopa (Cat 25) euro							596,66
	Massetti (Cat 11)							
56	Fornitura e getto di MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata :							
D.0013.0013.	kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete							
0006	metallica zincata del peso di kg 1 , 2 /mq, con au ... teriale, gli addittivi,							
	gli sfridi, la liscitura ed ogni onere e mmagistero per dare il lavoro							
	finito a regola d'arte.							
	Pavim. Magazzino	1,00	4,00	8,500		34,00		
	Pavim. garage	1,00	4,81	5,100		24,53		
	Pavim. garage	1,00	0,42	3,950		1,66		
	SOMMANO m2					60,19	17,17	1'033,46
	Parziale Massetti (Cat 11) euro							1'033,46
	Soglie di infissi (Cat 12)							
57	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE							
D.0013.0013.	TIRRENO, spessore cm 3 in lastre lavorate gia' levigate e lucidate in							
0087	stabilimento nelle facce in vista, per soglie, spallette e simili ... lunque							
	altro onere e magistero secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e							
	dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Soglie di infissi							
	Portoncino di ingresso	1,00	1,40	0,400		0,56		
	Finestre frontali	2,00	1,15	0,400		0,92		
	Finestre posteriori	1,00	1,15	0,400		0,46		
	Finestre posteriori	1,00	1,10	0,300		0,33		
	Porte- Finestre posteriori	2,00	1,15	0,400		0,92		
	A R I P O R T A R E					3,19		86'793,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,19		86'793,58
	SOMMANO m2					3,19	108,50	346,12
	Parziale Soglie di infissi (Cat 12) euro							346,12
	Parziale Costruzioni (SpCat 4) euro							29'622,86
	Infissi (SpCat 5)							
	Infissi (Cat 13)							
58 Pi.T.1.1	Fornitura e posa di INFISSE IN LEGNO TAMBURATO, formato da controltelaio ed imbotte in legno delle dimensioni adattate allo spessore delle pareti. Porta formata da struttura d ... per la messa a piombo e registrazione dell'infisso ed ogni onere e magistero per adare il lavoro finito a regola d'arte. Porte interne	6,00	0,80	2,120		10,18		
	SOMMANO m2					10,18	186,89	1'902,54
59 D.0013.0006. 0203	Fornitura e posa di PORTELLONE ESTERNO in PVC color legno, tipo PERLINATO a due ante delle dimensioni medie di cm 100-140 x 240, realizzato con un telaio perimetrale della sezione ... avori murari, le zancature e serrature con pomelli ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Portelloni Camere Portelloni Porta Mag. Portelloni Portoncino Portelloni Porta WC	2,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,40 1,20 0,70	2,400 2,400 2,400 2,100		4,80 3,36 2,88 1,47		
	SOMMANO m2					12,51	397,63	4'974,35
60 D.0013.0006. 0285	Fornitura e posa di INFISSE DI FINESTRA o PORTAFINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle ... ure; controcassa a murare in profilato zincato. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Portoncino camere Portoncino ingresso Finestra salone Finestra camera frontale Finestra bagno Finestra magazzino	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00	2,400 2,400 1,600 1,600 1,600 1,000		4,80 2,88 1,60 1,60 1,60 1,00		
	SOMMANO m2					13,48	511,85	6'899,74
	Parziale Infissi (Cat 13) euro							13'776,63
	Parziale Infissi (SpCat 5) euro							13'776,63
	Costruzioni (SpCat 4)							
	Impianto idrico (Cat 26)							
61 D.0010.0007. 0020	Fornitura e posa di TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi ... d il carico e scarico, i tagli, sfridi e lavorazioni ed ogni onere e magistero per adare i lavori finiti a regola d'arte Tubazione di alimentazione	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	15,43	231,45
	Parziale Impianto idrico (Cat 26) euro							231,45
	Parziale Costruzioni (SpCat 4) euro							231,45
	A R I P O R T A R E							101'147,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'147,78
	Demolizioni (SpCat 2) Tracce per impianti (Cat 10)							
62 D.0013.0002. 0002	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento tracce per impianto idrico-fognario	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	10,55	158,25
63 D.0013.0002. 0003	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture ... stini di intonaco, pavi- menti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo tracce varie per passaggio tubazioni	1,00	35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	5,53	193,55
	Parziale Tracce per impianti (Cat 10) euro							351,80
	Parziale Demolizioni (SpCat 2) euro							351,80
	Costruzioni (SpCat 4)							
64 D.0013.0004. 0015	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in m ... delle pareti, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia Chiusura di tracce impianto idrico e fognario	1,00	50,00	0,200		10,00		
	SOMMANO m2					10,00	21,14	211,40
	Parziale Tracce per impianti (Cat 10) euro							211,40
	Parziale Costruzioni (SpCat 4) euro							211,40
	Impianto idrico e sanitario (SpCat 6) Impianto idrico (Cat 26)							
65 D.0010.0007. 5700	Fornitura e posa di TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di CONDENZA compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su mura ... ero per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Protezione tubazione principale	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	6,05	90,75
66 D.0010.0700. 0001	Fornitura e Posa di BRAGA per scarichi di apparecchi igienico sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o s ... ero per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Bagno (attacco WC)					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	74,98	74,98
	Parziale Impianto idrico (Cat 26) euro							165,73
	Parziale Impianto idrico e sanitario (SpCat 6) euro							165,73
	Costruzioni (SpCat 4)							
	A R I P O R T A R E							101'876,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'876,71
67 D.1040.1153. 0001	Fornitura e posa di RACCORDI E CURVE,per impianti in pvc Compresa la messa in opera, il trasporto, i tagli e sfridi, le lavorazioni, i pezzi speciali, i giunti e qualt'altro necessdario e le prove idriche di tenuta ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'ate. Raccordi					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	18,90	189,00
	Parziale Impianto idrico (Cat 26) euro							189,00
	Parziale Costruzioni (SpCat 4) euro							189,00
	Impianto idrico e sanitario (SpCat 6)							
68 D.0010.0005. 0129	Fornitura e posa di COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a regolazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4"x 2 entro cassetta 40x20 Centralina idirica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	264,30	264,30
69 D.0010.0007. 0081	Realizzazione di PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di Bagni o locali similari con un massim ... teroper dare i lavori finiti a regola d'erte e comresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Allaccio bagno+cucina Allaccio lavatrice Allaccio scaldabagno					5,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	177,11	1'239,77
70 D.0010.0007. 0085	Fornitura e posa in opera diLAVABO IN VETROCHNA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteriadi- mensione circa 60x45, completo della posa in opera su staffe di ancora ... i, i manicotti e raccordi e flessibili, guarnizioni ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	222,24	222,24
71 D.0010.0007. 0094	Fornitura e posa in opera di VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo economico vaso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	250,34	250,34
72 D.0010.0007. 0093	Fornitura e posa in opera di BIDET IN PORCELANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 Bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	213,18	213,18
73 D.0010.0007. 0098	Fornitura e posa in opera di PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo Piatto doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	240,53	240,53
	A R I P O R T A R E							104'496,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							104'496,07
74 D.0001.0002. 0021	Realizzazione di SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal p ... voro perfettamente eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Scavo per tubazioni fogne tratto marciapiede-pozzetto tratto pozzetto-vascone	1,00 1,00	1,84 6,96	0,400 0,400	0,500 0,750	0,37 2,09		
	SOMMANO m3					2,46	9,92	24,40
75 D.0010.0070. 0607	Fornitura e posa di TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA ENTRO CANALA (questa esclusa) per sfiati di apparecchi igienico sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sf ... ro per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Allaccio fogne diam. 110 mm.	1,00	2,84			2,84		
	SOMMANO m					2,84	29,66	84,23
76 D.0010.0007. 0067	Fornitura e posa di TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA ENTRO CANALA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi ... o per dare i lavori finiti a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Allaccio fogne diam. 125 mm.	1,00	6,96			6,96		
	SOMMANO m					6,96	42,19	293,64
77 D.0003.0016. 0002	Realizzazione di POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e con copertina, completo di prolunghe, dato in opera per fognatur ... tero per dare i lavori finiti a regola d'arte, compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai Acque nere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	130,28	130,28
78 D.0004.0001. 0004	Fornituar e getto di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TU ... l mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Rinfianchi e copertura fogne tratto marciapiede-pozzetto tratto pozzetto-vascone	1,00 1,00	1,84 6,96	0,400 0,400	0,400 0,400	0,29 1,11		
	SOMMANO m3					1,40	136,72	191,41
	Parziale Impianto idrico (Cat 26) euro Parziale Impianto idrico e sanitario (SpCat 6) euro							3'154,32 3'154,32
	Demolizioni (SpCat 2) Impianto elettrico (Cat 27)							
79 D.0012.0017. 0001	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ... ito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo Rimozione generale					20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		105'220,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		105'220,03
	SOMMANO cad					20,00	7,96	159,20
	Parziale Impianto elettrico (Cat 27) euro							159,20
	Parziale Demolizioni (SpCat 2) euro							159,20
	Impianto elettrico (SpCat 7)							
80 D.0009.0001. 0006	Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO serie pesante in PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm. Tubazione dorsale	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,13	102,60
81 D.0009.0006. 0099	Fornitura e posa in opera di CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq Dorsale	2,00	22,50			45,00		
	SOMMANO m					45,00	22,61	1'017,45
82 D.0009.0002. 3400	Fornitura e posa in opera di QUADRI in plastica o metacrilato, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli ... agli altri quadri, comprese opere murarie e tracce e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte . Quadro generale abitazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	316,26	316,26
83 N.Pro.1	Fornitura e posa in opera di PROTEZIONE alle intemperie e tenuta stagna di prese da porre in ambienti umidi o all'esterno, composta da sportellino apribile con protezione in gomma ... il trasporto, il materiale il fissaggio con viti e ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Per prese esterne o stagne					2,00		
	SOMMANO					2,00	11,39	22,78
84 D.0009.0004. 0179	Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE INVERTITO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili ... murarie e tracce, il cavo e passacavo, e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per tutto l'edificio					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,44	619,32
85 D.0009.0004. 0177	Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro ... e tracce, i cavi e passacavi, i collegamenti e ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Per tutto il fabbricato					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	92,30	369,20
86	Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE semplice dato in opera							
	A R I P O R T A R E							107'826,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'826,84
D.0009.0004. 0176	completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... li e sfridi. i lavori murari e tracce, il montaggio e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per tutto l'edificio					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	74,16	741,60
87 D.0009.0004. 0184	Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... riale, i lavori murari e tracce, i cavi e passacavi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per prese 2P+T da 16A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	83,03	498,18
88 D.0009.0004. 0181	Fornitura e posa in opera di PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entr ... poartacavi, i collegamenti e ogni onere e magistero per d a re il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Per prese 10-16A semplici					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	81,07	1'945,68
89 D.0009.0004. 1760	Fornitura e posa in opera di TIRANTE COMPLETO DI RONZATORE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e s ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Per bagni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	123,19	123,19
90 D.0009.0005. 0015	Fornitura e posa in opera di COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare g ... per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. per collegamenti impianti idrici e parti metalliche					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,71	113,42
91 D.0009.0005. 0016	Fornitura e posa di IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio i realizzato con corda di rame nuda da 25 mmq posata entro scavo della sezione di cm 30x30; 1 dispersori in acciaio zinc ... ce e condotte di passaggio, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte e certificazioni. per tutto l'edificio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	242,40	242,40
92 D.0009.0011. 1501	Fornitura ed INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera stagna con IP54 per lampade al risparmio, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fo ... ablaggi, scatole e linee, le opere murarie e tracce ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per esterno					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	69,62	417,72
93	Installazione e posa di APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a parete							
	A R I P O R T A R E							111'909,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							111'909,03
D.0009.0011. 1210	o soffitti per lampade a risparmio energetico queste incluse, compreso il collegamento al punto luce già predisposto ... gamenti, le opere murarie e tracce, i cavi passacavi ed ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte. Per interno					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	44,35	709,60
	Parziale Impianto elettrico (Cat 27) euro							7'239,40
	Parziale Impianto elettrico (SpCat 7) euro							7'239,40
	Demolizioni (SpCat 2) Camini (Cat 20)							
94 D.0012.0013. 0006	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvi ... to a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Calcolata sulle superfici in vista camini camini camini	2,00 4,00 2,00	0,85 0,60 0,60		0,250 0,600 0,250	0,43 1,44 0,30		
	SOMMANO m2					2,17	19,76	42,88
	Parziale Camini (Cat 20) euro							42,88
	Parziale Demolizioni (SpCat 2) euro							42,88
	Costruzioni (SpCat 4)							
95 N.CAM.1	Fornitura e posa di CANNA FUMARIA prefabbricata in cls.vibrato., dim. interne 55x55 cm., posato su struttura in C.A., per lo sfiao di sicurezza del vano ascensore a Norma Antince ... er dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oner iper la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Canna fumaria		2,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	146,10	292,20
96 N.CIN.1	Fornitura e posa in opera di CAMINO PREFABBRICATO in struttura di CLS, da porre a chiusura di canna fumaria, per la verifica delle Norme antincendio del vano ascensore, completo di ... ri per dare il lavoro finito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai. Camino prefabbricato					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	100,00	200,00
97 D.0027.0001. 0080	Fornitura e posa in opera di TUBO IN ACCIAIO AISI, RIVESTIMETO ISOLANTE in espanso da 3 cm. rispondente alle norme UNI , conforme alle Norme. costruiti a punte lisce o abicchier .. ali e materiali, i tagli e sfridi, i collari e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Canna fumaria					1,50		
	SOMMANO m					1,50	72,47	108,71
	Parziale Camini (Cat 20) euro							600,91
	Parziale Costruzioni (SpCat 4) euro							600,91
	Demolizioni (SpCat 2) Fossa settica (Cat 14)							
	A R I P O R T A R E							113'262,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'262,42
98 D.0012.0004. 0002	DEMOLIZIONE TOTALE DI STRUTTURE IN C.A., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumit` ... rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno. Fossa settica	1,00	1,50	2,850	2,000	8,55		
	SOMMANO m3					8,55	28,86	246,75
	Parziale Fossa settica (Cat 14) euro							246,75
	Parziale Demolizioni (SpCat 2) euro							246,75
	Impianto idrico e sanitario (SpCat 6)							
99 D.0001.0002. 0021	Realizzazione di SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal p ... voro perfettamente eseguito a regola d'arte e compresi gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere e degli operai.							
	scavo per vascone	2,00	0,20	3,000	2,300	2,76		
	scavo per vascone	2,00	0,20	2,300	2,300	2,12		
	scavo per vascone	1,00	0,20	2,300	3,000	1,38		
	SOMMANO m3					6,26	9,92	62,10
100 D.0004.0001. 0004	Fornituar e getto di CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TU ... l mezzo, il prelievo e fornitura dei provini e compreso ogni onere e magistero per dare i lavori finiti a regola d'arte.							
	Magrone per vascone		2,00	3,000	0,200	1,20		
	Magrone per tubo fogna		8,00	0,400	0,200	0,64		
	Tube fogna	-1,00	8,00	0,011	0,200	-0,02		
	Sommano positivi m3					1,84		
	Sommano negativi m3					-0,02		
	SOMMANO m3					1,82	136,72	248,83
101 D.0013.0008. 0012	Fornitura e posa di VASCA IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformit` a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica for ... llegalmento alle tubazioni;; la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	Vascone					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	995,63	995,63
	Parziale Fossa settica (Cat 14) euro							1'306,56
	Parziale Impianto idrico e sanitario (SpCat 6) euro							1'306,56
	Parziale LAVORI A CORPO euro							114'815,73
	T O T A L E euro							114'815,73
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

